

現場説明書等に対する質疑回答書

工事名： 鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（エネルギーセンター新営等）電気設備工事

現場説明書等に対する質疑回答書

工事名：「鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（エネルギーセンター新館等）電気設備工事」

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
1	E-43	中央監視の監視卓、プリンタ卓および同椅子が図面上に記載ありませんが、建築工事の手配で良いでしょうか。	別途備品で対応します。
2	E-93、E-94	電気設備の接地極はピット階の下に埋設するよう記載されておりますが、掘削、埋め戻し、残土処理などは別途工事（建築）で良いでしょうか。	ピット下までの掘削、埋め戻し、残土処理等は別途工事（建築）とする。ただし、別途工事（建築）の掘削範囲で接地抵抗値が基準値を満たさない場合、追加で必要な掘削、埋め戻し、残土処理等は本工事とする。
3	E-111、E-112	雷保護設備の接地極は、建屋の周囲に GL-750mm で埋設するよう記載されておりますが、掘削、埋め戻し、残土処理等は別途工事（建築）でよいでしょうか。	建屋周囲の掘削、埋め戻し、残土処理等は別途工事（建築）とする。ただし、別途工事（建築）の掘削範囲で接地抵抗値が基準値を満たさない場合、追加で必要な掘削、埋め戻し、残土処理等は本工事とする。
4	E-104、E-132 参考数量書 No.39、No.45	「監視用中継器」は病棟（A 棟）に 1 台追加するよう記載されておりますが、参考数量書には屋外の構内通信線路で、もう 1 台記載があります。重複している認識でよいでしょうか。	重複しているため、参考数量書 No.45 の構内通信線路については削除します。変更数量公開で修正済ですのでご確認ください。
5	現場説明書別図 3	新エネセンからの送電切替工程が、2027 年 12 月の土日のみで記載されております。停電する際に既設建屋への仮設電源は必要ないでしょうか。	送電切替について、各サブ変電所は高圧 2 系統（A 系統、B 系統とする）のどちらからでも送電可能であり、事前に A 系統を切替え、新設特高受変電設備より受電し、送電可能な状態としておき B 系統を遮断（停電）、A 系統より送電（復電）し、その後、B 系統を新設特高受変電設備へ切替とする計画で、停電時間を遮断器操作の短時間のみとして仮設電源は不要と考えております。
6	E-91、E-92 E-97	動力制御盤の「RM-2」は、設計図 E-91 では 1 面構成になっておりますが、2 面構成に変更してもよいでしょうか。	よろしいです。
7	E-4	VCT 収納内部の透過図面があります。VCT 収納は露出では無く、盤内収納でよいでしょうか。	よろしいです。
8	現場説明書 想定スケジュール	想定の新エネセン建築工程から 1 階、2 階の搬入可能時期はいつごろでしょうか。	1 階が令和 9 年 5 月下旬、2 階が令和 9 年 6 月中旬を想定しています。

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
9	現場説明書 5 施工に関する事項	別途工事へ支払う共益費（工事賦金）は不要でよいでしょうか。	別途建築工事、別途機械設備工事の受注者と協議をお願いします。
10	現場説明書 5 施工に関する事項	仮設事務所の設置日は発注者と受注者双方協議し納得したうえで決定する認識でよいでしょうか。	現場説明書の「8 その他（7）①」に記載の通りです。
11	現場説明書 8 その他 (7)請負代金額により専任配置が必要となる主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について	現場施工に着手する日は発注者と受注者双方協議し納得したうえで決定する認識でよいでしょうか。	現場説明書の「8 その他（7）①」に記載の通りです。
12	現場説明書 8 その他 (8) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について	機器製作期間や工事現場において作業が無い期間は現場代理人の常駐は不要でよいでしょうか。	現場説明書の「8 その他（8）①ウ、エ」に記載の通り、不要とします。